


Piłkochwyty $h=6,0\text{m}$

Ogrodzienie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. Ogrodzenie z siatki polietilenej o oczkach 100x100mm ma wys. 2–6m oraz oczek 50x50mm na wys. 0–2m. Wysokość min. 4m, od strony bramek 6m. Rozstaw słupków od minimum 1,5m do maksimum 4,5m. Otwory w siatce o wys 2m szer 1m. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.

Uwaga: Przekrój słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta.



Investor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37-433 Bojanów			Nr Rys. B8
Temat:	Budowa boiska wielofunkcyjnegoma działce o nr ewid: 609, m.Korabina, gm. Bojanów.			
Nazwa rys.:	Piłkochwył h=6,0m			
Opiekt:	Faza: Projekt Budowlany		Data: 08.2018	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:		Podpis:
architektura	Projektant	mgr inż. arch Marek Gierulski	Nr upr:	
	Opracował	mgr inż. Adam Szwed	29/TBG/93	