


SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU



OZNACZENIA:



- stanowisko oświetleniowe:
- 1/ oprawa oświetlenia ulicznego, wysokoprężna lampa metalohalogenkowa 250W, IP66, klasa ochronności I (np. ACRON 200H1 PC lub równoważna);
- 2/ słup aluminiowy anodowany (kolor uzgodnić z Inwestorem), h=9m, fundament systemowy B-71; (typ SAL-90M lub równoważny)
- 3/ wysięgnik aluminiowy (typ WR-2/1 lub równoważny);
- 4/ złącze słupowe ze zintegrowaną listwą zaciskową, wkładka topikowa 6A gG; (typ NTB-1 lub równoważne)

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor: GMINA BOJANÓW ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów	Temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŁOWISKA W STANACH - BUDOWA BOISKA DO MINIGOLFA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I UTWARDZENIEM TERENU <u>PROJEKT OŚWIETLENIA TERENU</u>			
	Adres: 37-433 BOJANÓW, JEDN. EWID. 181802_2 BOJANÓW, OBRĘB: 7- STANY DZIAŁKI NR 4457/68, 3495/59, 3495/35			
Nazwa rysunku: SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU				
<u>PROJEKT BUDOWLANY</u>	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 3
PROJEKTANT inż. Adam Hara	upr. 230/TBG/94 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		07.2017	Skala: ----
SPRAWDZIŁ mgr inż. M. Rolek	upr. PDK/0074/POOE/05 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		07.2017	