


RZUT WIĘŻBY DACHU

1:50



NR POZ.	NAZWA	PRZEKRÓJ		DŁUGOŚĆ 1 szt. [cm]	SZT.	OBJ. [m³]
		szer. [cm]	wys. [cm]			
K-1	Krokiew	7	14	450	4	0.176
K-2	Krokiew	7	14	310	1	0.030
Mł-1	Murłata	12	12	290	1	0.042
RAZEM [m³]						0.249

DREWNO KLASY C-30
ZABEZPIECZONE FOBOSEM M4
PRZĘZ TRZYKROTNE MALOWANIE
ELEMENTY DREWNIANE
PRZYLEGAJĄCE DO MURU
NALEŻY OBŁOŻYĆ PAPĄ

JKPROJEKT <i>PRACOWNIA PROJEKTOWA</i>		37-403 Jastkowice ul. Wałowa 9 tel/fax: 15-642-56-50 tel kom: 601 292 790 e-mail: jkprojekt@interia.eu	
Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ - BUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ			
Adres: DZ. NR EWID. 109, OBRĘB: 5 MAZIARNIA, JEDN. EWID. 181802_2 BOJANÓW 37-433 BOJANÓW, MAZIARNIA 66			
Inwestor: GMINA BOJANÓW 37-433 BOJANÓW, UL. PARKOWA 5			
Funkcja	Imię Nazwisko	Nr. i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. JERZY KONOPKA	PDK/0136/PWOK/06 konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZAJĄCY	inż. ZBIGNIEW KONOPKA	33.46/Tbg/78 konstrukcyjno-budowlana	
Branża: KONSTRUKCJA		Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Skala: 1:50		Data projektu: 11.2017	
Nazwa rysunku RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ			
Projekt nr: 261-01/2017		Format rys: A3	Rys. nr: 5K
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy JKPROJEKT w Jastkowicach			