



PRZEPOMPOWNIÉ ŚCIEKÓW Z OŚWIEŹNIEM TERENU – SCHEMAT IDEOWY



Układ sieciowy: TN-C-S
Ochrona od porażen: samoczynne wyłączenie zasilania

Zestawienie kabli, moce pomp								
Nazwa przepompowni	Miejscowość	LK-1		LK-2		LK-3 i LK-4		Moc pomp 1 i 2 [kW]
		Typ kabla	Długość: wkop/kabel [m/m]	Długość: wkop/kabel [m/m]	Długość: wykop/kabel [m/m]	Długość: wykop/kabel [m/m]		
PB1	Przyszów – Burdze	YKY 5x6/1kV	1/5	4/12		2/10	3,5	
PB2	Przyszów – Burdze	YKY 5x10/1kV	1/5	4/12		2/10	9,0	
PR1	Przyszów – Ruda	YKY 5x6/1kV	4/8	3/11		1/10	3,5	
PR2	Przyszów – Ruda	YKY 5x2,5/1kV	1/5	1/9		2/10	2,5	
PR3	Przyszów – Ruda	YKY 5x6/1kV	4/8	4/12		1/10	5,0	
PR4	Przyszów – Ruda	YKY 5x2,5/1kV	1/5	3/11		1/10	2,5	
PR5	Przyszów – Ruda	YKY 5x6/1kV	1/5	1/9		2/10	3,5	
PO1	Przyszów – Ruda Osiedle	YKY 5x6/1kV	2/6	1/9		1/10	3,5	
PO2	Przyszów – Ruda Osiedle	YKY 5x6/1kV	2/6	3/11		2/10	3,5	
PKL1	Przyszów – Kliny	YKY 5x2,5/1kV	6/10	1/9		1/10	2,5	
PKL2	Przyszów – Kliny	YKY 5x2,5/1kV	4/8	1/9		2/10	2,5	
PS1	Przyszów – Staw	YKY 5x6/1kV	4/8	3/11		1/10	3,5	
PS2	Przyszów – Staw	YKY 5x6/1kV	1/5	2/10		2/10	3,5	
PSZ1	Przyszów – Szlacheckie	YKY 5x6/1kV	1/5	4/12		2/10	5,0	
PSZ2	Przyszów – Szlacheckie	YKY 5x2,5/1kV	1/5	1/9		4/10	2,5	
PZ1	Przyszów – Ząpuście	YKY 5x6/1kV	3/7	3/11		1/10	3,5	
PZ2	Przyszów – Ząpuście	YKY 5x6/1kV	1/5	1/9		3/10	3,5	
PZ3	Przyszów – Ząpuście	YKY 5x6/1kV	1/5	1/9		3/10	5,0	
PKB1	Przyszów – Kały Brzózki	YKY 5x2,5/1kV	4/8	3/11		1/10	2,5	
PL1	Przyszów – Łopówka	YKY 5x10/1kV	1/5	1/9		3/15	9,0	
PL2	Przyszów – Łopówka	YKY 5x2,5/1kV	3/7	4/12		1/10	2,5	
PL3	Przyszów – Łopówka	YKY 5x10/1kV	1/5	1/9		5/15	9,0	
PL4	Przyszów – Łopówka	YKY 5x2,5/1kV	1/5	2/10		2/10	2,5	
PKO1	Przyszów – Kałodzieje	YKY 5x10/1kV	1/5	1/9		3/10	9,0	
PKO2	Przyszów – Kałodzieje	YKY 5x6/1kV	1/5	1/9		1/10	3,5	
PM1	Maziarnia	YKY 5x6/1kV	1/5	3/11		2/10	3,5	
PM2	Maziarnia	YKY 5x6/1kV	1/5	1/9		1/10	3,5	
PM3	Maziarnia	YKY 5x6/1kV	1/5	1/8		4/15	3,5	
PM4	Maziarnia	YKY 5x6/1kV	3/7	4/12		1/10	2,5	
PKR1	Stany, ul. Krochowa	YKY 5x10/1kV	2/6	4/12		1/10	9,0	
PP1	Bojanów – Pietropole	YKY 5x2,5/1kV	4/8	3/11		2/10	2,5	
PP2	Bojanów – Pietropole	YKY 5x6/1kV	4/8	1/9		4/15	3,5	

Zamawiający Gmina Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów	Inwestor Gmina Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów	Opiekun Przeplanowanie ścieków sanitarnych w miejscowościach Przysów, Mazurka, Pietrówka, Stany ul. Kroczyzna	Temat proj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przysów, Mazurka, Pietrówka, Stany ul. Kroczyzna.	Generalny Wykonawca 	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE Adam Błyska Józef Cygan Jacek Janiec - Spółka Jawna 39-400 Tamborzeg, ul. Piłkarska 12, NIP: 887-000-45-47, REGON: P 83-000-16-13 e-mail: bo@bjp.pl , www.bjp.pl , tel./fax: +48 15-822 74-35;			Data 04.04.2016	Podpis	Nr rysunku 37
					Forma oparcowania PROJEKT BUDOWLANY inż. Andrzej Wójciszewicz Projektant - lic. inżyniera, nr upr. 28.1976 mgr inż. Krzysztof Pręgarot Autorem projektu					