

PRZEDMIAR
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na działce nr ewid. 3049/3 w km 0+092 -
0+362 w miejscowości Przyszów

L.p.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
SST	04.00.00	PODBUDOWY		
CPV	45233000-9			
1	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV 270,00 m x 3,50 m = 945,00 m2	m2	945,00
2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31.5 mm warstwa górna stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 270,00 x 3,50 m = 945,00 m2	m2	945,00

Objaśnienia :

D-...-...- numer specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

Opracował:
mgr inż. Michał Bajek

Nisko, 2020.06.29